

III/ Section 2 - Description

Objet : Aménagement de 2 ateliers existants

Lieu d'exécution : bâtiments C1 et C2

Description des prestations : maçonnerie, serrurerie – charpente métallique, plâtrerie - isolation et correction acoustique, menuiserie, électricité - éclairage, peinture, revêtement de sols

IV/ Critères d'attribution

- Critères de qualité, valeur technique
- Critère de rapidité d'exécution et de disponibilité
- Critères de prix

IV/ Descriptions – Lots

- **Lot N° 1 Maçonnerie, démolition, dépose de châssis, enlèvement des gravas**
 - Démolition plafond et cloisons atelier maquette
 - Démolition – dépose de l'ensemble des doublages bois ou placo existants sur murs périphériques
 - Dépose châssis palier intermédiaire vers C2
 - Enlèvement à la décharge de l'ensemble des démolitions
 - Plots de soutènement fondation mezzanine C2
- **Lot N° 2 Serrurerie, charpentes métalliques**
 - Complément mezzanine C1
 - Garde-corps complément mezzanine C1
 - Mezzanine C2
 - Garde-corps mezzanine C2
- **Lot N° 3 Plâtrerie - isolation et correction acoustique**
 - Pose cloison placostyl 98/48 sous mezzanine C1
 - Plafond suspendu placostyl sur suspentes anti vibratiles + laine minérale sous mezzanine C1
 - Plafond suspendu placostyl sur suspentes anti vibratiles + laine minérale sous mezzanine C2
 - Plancher haut C1 (knauf organic)
 - Plancher haut C2 (knauf organic)
- **Lot N° 4 Menuiseries**
 - Complexe platelage complément mezzanine C1
 - Complexe platelage acoustique Mezzanine C2
 - Ensemble de portes vitrées sous mezzanine C1
- **Lot N° 5 Electricité, courant fort, courant faible, éclairage**
 - Atelier C1 distribution par chemin de câble en périphérie
 - Atelier C2 distribution par chemin de câble en périphérie
 - Atelier C1 14 postes 4 PC 2P+T + 2 Prises RJ45
 - Atelier C2 7 postes 4 PC 2P+T + 2 Prises RJ45
 - Atelier C1 Eclairage et Luminaires
 - Atelier C2 Eclairage et Luminaires

- **Lot N° 6 Peinture**
 - Peinture de l'ensemble des murs périphériques
 - Peinture de l'ensemble des poutres des planchers hauts des 2 ateliers
 - Peinture des structures et garde-corps des mezzanines (y compris existante)
 - Peinture des faux-plafonds sous mezzanine

- **Lot N° 7 Revêtements de sol**
 - Revêtement de sol mezzanine C1
 - Revêtement de sol mezzanine C1

V/ **Calendrier des tâches (ébauche)**

- Début de réflexion
- Etudes : Esquisse
- Réunion 1
- Etudes : APS
- Réunion 2
- Nomination d'un Bureau d'Études Structure et d'un bureau de contrôle
- Déclaration de travaux
- Étude de sol pour la future mezzanine
- Études : APD
- Réunion 3
- Études : Dossier de Consultation des Entreprises (plans et descriptif quantitatif)
- Réunion 4
- Lancement d'un marché (finances, juridique)
- Appels d'offre vers les entreprises
- Sélection et choix des devis des entreprises
- Réunion de chantier avec tous les corps de métiers
- Suivi des travaux
- Réception des travaux